

Les travaux prévus en détails sont les suivants :

Salle de Bain (SDB)

- **Préparation**

- Curage complet des doublages existants sur les trois faces orange de la SDB.
- Dépose et évacuation de la baignoire et du mitigeur existants.
- Dépose et repose :
 - Spots
 - VMC simple flux
 - Ventilation basse naturelle sous meuble vasque
 - Meuble vasque avec robinetterie
 - Interrupteurs
 - Prises
 - meuble vasque et son robinet

- **Travaux**

- Parois verticales mitoyennes WC (PW2) / Salon (PS1) : Pose de BA13 collé + bande à joints + carrelage blanc + joints carrelage (sans SPEC)
- Parois verticales sur mur béton côté extérieur (PE1) : Pose d'ossature + BA13 + bande à joint (sans isolant, sans SPEC, sans étanchéité à l'air).
- Faux plafond BA13 suspendu + bande à joints + peinture blanche
- Installation de la nouvelle baignoire et du mitigeur.
- Reprise des réseaux d'eau et d'évacuation.

WC

- **Préparation**

- Parois verticales mitoyennes SDB (PW1) : Dépose de la plaque de BA13.

- **Travaux**

- Parois verticales mitoyennes SDB (PW1) : Pose de BA13 collé + bande à joints + peinture blanche
- Plafond et paroi du bâti du wc : peinture blanche

